

BEARBEITER: Katrin Wohlfarth ■

Michael Liebal ■

UMSETZEN HWSK – TRIEBISCH IN MEIßEN MAßNAHME TR10 – ERRICHTUNG HWS-WÄNDE UND GEWÄSSERAUFWEITUNG

PROJEKT:



Der Betrieb Oberes Elbtal der LTV Sachsen setzte ab April 2016 die Ergebnisse des HWSK an der Triebisch in Meißen um. Die Triebisch liegt als Gewässer 1. Ordnung im Zuständigkeitsbereich der LTV.

Die Maßnahme TR10 umfasste einen Abschnitt der Triebisch von etwa 500 m Länge. Innerhalb dieses Abschnittes wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Errichtung von Hochwasserschutzwänden (Stahlbetonbauweise mit Matrizenschalung; Länge ca. 400 m; Wandhöhe 2.. 3 m)
- Gewässeraufweitung (Gewässerprofilierung, Deckwerksherstellung aus Wasserbausteinen mit Filteraufbau)



Im Rahmen der Maßnahmen waren zahlreiche Medien sowie Anforderungen aus der angrenzenden Wasserkraftanlage zu beachten. Weiterhin wurden Wege- und Landschaftsbaumaßnahmen umgesetzt.

INGENIEURLEISTUNGEN:

- örtliche Bauüberwachung

WICHTIGE ECKDATEN:

- Ausführungszeitraum
04/2016 bis 08/2018
- Baukosten
ca. 2,0 Mio € (Netto)



BAUHERR:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Oberes Elbtal
Am Viertelacker 14 • 01259 Dresden
Tel: 0351 / 40288-430 (Herr Heinrich)